



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

DESCRIPCION		s<50 m2	s>50 m2
CAPIT : I	PRECIOS AUXILIARES		

1.01	M3 HORMIGON EN MASA HM-20, CON ÁRIDO RODADO DE 20 MM. DE TAMAÑO MÁXIMO Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, EMPLEADO Y PUESTO EN OBRA. INCLUSO TRANSPORTE, VERTIDO Y CURADO.MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	77,60	70,20
1.02	H. DE PEÓN DE ALBAÑIL	20,07	17,69
1.03	H. DE OFICIAL DE 1ª	22,58	19,90
1.04	H. DE CAMION GRUA O CAMION BASCULANTE CON DESCARGA EN VERTEDERO HOMOLOGADO	32,44	28,60
1.05	H. DE RETROEXCAVADORA MIXTA INCLUSO MARTILLO	33,87	29,85
1.06	H. DE COMPRESOR	7,53	6,63

DEMOLICIONES		s<50 m2	s>50 m2
--------------	--	---------	---------

2.01	M2 DEMOLICIÓN DE ACERADO DE CUALQUIER TIPO, DE e=15 CMS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA Y RECUPERACIÓN SI LA HUBIESE DE MATERIAL PETREO PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN (PIEZAS DE GRANITO, BOLOS, ETC...), INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y CORTE PREVIO DE LAS JUNTAS. PARA SUPERFICIES >= 10 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	15,58	13,73
2.02	M2 DEMOLICIÓN DE ACERADO DE CUALQUIER TIPO, DE e=15 CMS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS INCLUSO DEMOLICIÓN DE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA Y RECUPERACIÓN SI LA HUBIESE DE MATERIAL PETREO PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN (PIEZAS DE GRANITO, BOLOS, ETC...), INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO Y CORTE PREVIO DE LAS JUNTAS. PARA SUPERFICIES < 10 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	20,17	17,78
2.03	M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE ESPESOR e<= 6 CMS, REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO CORTE INICIAL DE LAS JUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. PARA SUP. >=10 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	13,57	11,96



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCIÓN	s<50 m2	s>50 m2
2.04	M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE ESPESOR $e \leq 6$ CMS., REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO CORTE INICIAL DE LAS JUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. PARA SUPERFICIES < 10 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	16,29	14,36
2.05	M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE ESPESOR $e > 6$ CMS., REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO CORTE INICIAL DE LAS JUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. PARA SUP. ≥ 10 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	20,90	18,43
2.06	M2 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO, DE ESPESOR $e > 6$ CMS., REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO CORTE INICIAL DE LAS JUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. PARA SUP. < 10 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	22,00	19,39
2.07	M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA CON UN ESPESOR $e \leq 30$ CMS., REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO CORTE INICIAL DE LAS JUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. PARA SUP. ≤ 10 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	20,71	18,25
2.08	M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN MASA CON UN ESPESOR $e \leq 30$ CMS., REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, INCLUSO CORTE INICIAL DE LAS JUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. PARA SUP. > 10 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	19,99	17,62
2.09	M2 DE LEVANTADO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO O MATERIAL PÉTREO DIVERSO EN CALZADA, CON UN ESPESOR TOTAL $e \leq 35$ CMS, REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, CON RECUPERACIÓN Y POSTERIOR LIMPIEZA DEL MISMO ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO, CON P.P. DE CORTE DE JUNTAS PARA DELIMITACIÓN DE LA ROTURA. PARA SUP. ≤ 10 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	34,28	30,22



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
2.10	M2 DE LEVANTADO DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE GRANITO O MATERIAL PÉTREO DIVERSO EN CALZADA, CON UN ESPESOR TOTAL e<=35 CMS, REALIZADO POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES, CON RECUPERACIÓN Y POSTERIOR LIMPIEZA DEL MISMO ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE LA SOLERA DE HORMIGÓN, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO, CON P.P. DE CORTE DE JUNTAS PARA DELIMITACIÓN DE LA ROTURA. PARA SUP.>10 M2. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	32,61	28,75
2.11	M2 LEVANTADO PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON 20X10 SOBRE SOLERA DE HORMIGON DE HASTA 30 CM DE ESPESOR TOTAL Y SUPERFICIE <= 10 M2. REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CON RECUPERACIÓN Y POSTERIOR LIMPIEZA DEL MISMO, ASÍ COMO DEMOLICION DE LA SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUSO CORTE INICIAL DE LAS JUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE PARA SU NUEVA COLOCACION, ASÍ COMO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	28,47	25,09
2.12	M2 LEVANTADO PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON 20X10 SOBRE SOLERA DE HORMIGON, DE HASTA 30 CM DE ESPESOR TOTAL Y SUPERFICIE > 10 M2. REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS O MANUALES, CON RECUPERACIÓN Y POSTERIOR LIMPIEZA DEL MISMO, ASÍ COMO DEMOLICION DE LA SOLERA DE HORMIGÓN, INCLUSO CORTE INICIAL DE LAS JUNTAS, CARGA Y TRANSPORTE PARA SU NUEVA COLOCACION, ASÍ COMO TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	26,94	23,74
2.13	ML. LEVANTADO DE BORDILLO DE DIVERSA NATURALEZA REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS, CON RECUPERACIÓN Y POSTERIOR LIMPIEZA DEL MISMO, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	4,43	3,91
2.14	ML. LEVANTADO DE BORDILLO DE DIVERSA NATURALEZA REALIZADA POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN Y POSTERIOR LIMPIEZA DEL MISMO, CARGA Y TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	12,98	11,44
2.15	ML. LEVANTADO DE ENCINTADO DE ADOQUIN DE GRANITO POR MEDIOS MECÁNICOS, CON RECUPERACIÓN Y POSTERIOR LIMPIEZA DEL MISMO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	4,43	3,91



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
2.16	ML. LEVANTADO DE ENCINTADO DE ADOQUIN DE GRANITO POR MEDIOS MANUALES, CON RECUPERACIÓN Y POSTERIOR LIMPIEZA DEL MISMO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.	12,98	11,44
2.17	UD. DEMOLICION DE ARQUETA PREFABRICADA O DE FABRICA DE LADRILLO, DE CUALQUIER TIPO, REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO Y POSIBLE RECUPERACION DE LA TAPA ASI COMO P.P. DE EXCAVACION Y ROTURA DE PAVIMENTO.	40,14	35,38
2.18	UD. DEMOLICION DE BASAMENTO DE FAROLA DE HORMIGON EN MASA, DE DIVERSAS MEDIDAS, REALIZADO POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUSO ANCLAJES, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA	55,19	48,65
2.19	M3. DEMOLICION DE FÁBRICAS DIVERSAS DE HORMIGÓN, LADRILLO, ETC REALIZADA POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA	29,10	24,30
CAPIT : III	MOVIMIENTO DE TIERRAS	s<50 m2	s>50 m2

3.01	M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 4.00 M., INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDO EN PERFIL NATURAL	16,50	14,54
3.02	M3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN TIERRAS DE CONSISTENCIA MEDIA REALIZADA CON MEDIOS MANUALES, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 1,50 M., INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES. MEDIDO EN PERFIL NATURAL	50,17	44,22
3.03	M3 RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN, SELECCIONADAS, REALIZADO CON MEDIOS MANUALES, EN TONGADA DE 20 CMS. COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS HASTA UN 95% DEL PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO	25,09	22,11



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
3.04	M3 RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN SELECCIONADAS, REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS, EN TONGADA DE 20 CMS. COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS HASTA UN 95% DEL PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO	18,81	16,58
3.05	M2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER SUPERFICIE, INCLUSO P.P. DE PERFILADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL Y RETIRADA DE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	2,51	2,21
3.06	M3 TRANSPORTE DE TIERRAS REALIZADO EN CAMIÓN BASCULANTE, INCLUSO CARGA CON MEDIOS MECÁNICOS HASTA VERTEDERO MUNICIPAL AUTORIZADO. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.	15,68	13,82
3.07	M3 DE CAPA DE ZAHORRA ARTIFICIAL SEGÚN PG-3 510, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CMS., COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON UN 98% DEL PROCTOR NORMAL Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDO EN PERFIL NATURAL.	37,63	33,17
3.08	M3 DE SUBBASE GRANULAR (SAN CRISTOBAL O SIMILAR) REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CMS., COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO CON UN 98% DEL PROCTOR NORMAL Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDO EN PERFIL NATURAL.	33,45	29,48
3.09	M3 SUMISTRO Y COLOCACION DE ARENA GRUESA, EXTENDIDA Y NIVELADA MEDIDO EN PERFIL NATURAL.	31,78	28,01



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
CAPIT : IV	CANALIZACIONES	s<50 m2	s>50 m2
4.01	ML CANALIZACION DE TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED (TPC) DE DIAMETRO 63 MM, COLOCADO EN ZANJA CON ALAMBRE GUIA Y CONEXIONES A ARQUETAS, ASI COMO P/P DE PIEZAS ESPECIALES COMO: CODOS, TES, MANGUITOS ETC..., MEDIDA LA LONGUITUD EJECUTADA	2,50	2,20
4.02	ML CANALIZACION DE TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED (TPC) DE DIAMETRO 110 MM, COLOCADO EN ZANJA CON ALAMBRE GUIA Y CONEXIONES A ARQUETAS, ASI COMO P/P DE PIEZAS ESPECIALES COMO: CODOS, TES, MANGUITOS ETC..., MEDIDA LA LONGUITUD EJECUTADA	4,68	4,13
4.03	ML CANALIZACION DE TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED (TPC) DE DIAMETRO 160 MM, COLOCADO EN ZANJA CON ALAMBRE GUIA Y CONEXIONES A ARQUETAS, ASI COMO P/P DE PIEZAS ESPECIALES COMO: CODOS, TES, MANGUITOS ETC..., MEDIDA LA LONGUITUD EJECUTADA	7,07	6,23
4.04	ML CANALIZACION DE TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DE DOBLE PARED (TPC) DE DIAMETRO 200 MM, COLOCADO EN ZANJA CON ALAMBRE GUIA Y CONEXIONES A ARQUETAS, ASI COMO P/P DE PIEZAS ESPECIALES COMO: CODOS, TES, MANGUITOS ETC..., MEDIDA LA LONGUITUD EJECUTADA	9,67	8,52
4.05	ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGUITUD EJECUTADA	1,00	0,88
4.06	UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA O DE LADRILLO EN FABRICA DE 1/2 PIE DE DIMENSIONES INTERIORES 81x91 CMS.CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,10 M. INCLUSO TAPA NORMALIZADA DE FUNDICION O DE PAVIMENTO EXISTENTE CON. P.P. DE RECIBIDO DE TUBOS, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, INCLUSO DEMOLICION, EXCAVACIÓN , RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A VERTEDERO, CONSTRUIDA SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA	354,70	312,65

LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
4.07	UD ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA O DE LADRILLO EN FABRICA DE 1/2 PIE DE DIMENSIONES INTERIORES 145x90 CMS.CON UNA PROFUNDIDAD MEDIA DE 1,10 M. INCLUSO TAPA NORMALIZADA DE FUNDICION O DE PAVIMENTO EXISTENTE, CON. P.P. DE RECIBIDO DE TUBOS, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR, INCLUSO DEMOLICION, EXCAVACIÓN , RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE A VERTEDERO, CONSTRUIDA SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA	406,89	358,65
4.08	UD. ARQUETA TIPO "D" PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN MASA O DE LADRILLO DE FABRICA DE 1/2 PIE DE DIMENSIONES 1,09x0,9 MTS., Y ESPESOR DE PARED DE 15 CMS., CON UNA ALTURA TOTAL DE 1,25 MTS., INCLUSO TAPA NORMALIZADA Y HOMOLOGADA POR EL AYUNTAMIENTO, FORMADA POR CERCO DE PERFILES LAMINADOS Y HORMIGÓN ARMADO Y P.P. DE RECIBIDO DE TUBOS, ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RECIBIDO DE LA ARQUETA, Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	961,64	847,63
4.09	UD. ARQUETA TIPO "H" PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN MASA O DE LADRILLO DE FABRICA DE 1/2 PIE DE DIMENSIONES 0,80x0,70 MTS., Y ESPESOR DE PARED DE 10 CMS., CON UNA ALTURA TOTAL DE 1,10 MTS., INCLUSO TAPA NORMALIZADA Y HOMOLOGADA POR EL AYUNTAMIENTO, FORMADA POR CERCO DE PERFILES LAMINADOS Y HORMIGÓN ARMADO Y P.P. DE RECIBIDO DE TUBOS, ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RECIBIDO DE LA ARQUETA, Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA	685,69	604,40
4.10	UD. ARQUETA TIPO "D/2" PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN MASA O DE LADRILLO DE FABRICA DE 1/2 PIE CON UNA ALTURA TOTAL DE 1,00 M., Y ESPESOR DE PARED DE 15 CMS., CON UNA ALTURA TOTAL DE 1,25 MTS., INCLUSO TAPA NORMALIZADA Y HOMOLOGADA POR EL AYUNTAMIENTO, FORMADA POR CERCO DE PERFILES LAMINADOS Y HORMIGÓN ARMADO Y P.P. DE RECIBIDO DE TUBOS, ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RECIBIDO DE LA ARQUETA, Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	710,78	626,51
4.11	UD. ARQUETA TIPO "M" PREFABRICADA DE HORMIGÓN EN MASA DE DIMENSIONES 0,30x0,30 MTS., Y ESPESOR DE PARED DE 10 CMS., CON UNA ALTURA TOTAL DE 0,75 MTS., INCLUSO TAPA NORMALIZADA Y HOMOLOGADA POR EL AYUNTAMIENTO, FORMADA POR CERCO DE PERFILES LAMINADOS Y HORMIGÓN ARMADO Y P.P. DE RECIBIDO DE TUBOS, ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACIÓN, RELLENO, RECIBIDO DE LA ARQUETA, Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.		



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
		202,70	178,67
4.12	UD. ARQUETA DE REGISTRO 40 X 40 CM DE LADRILLO O PREFARICADA DE HORMIGON CON TAPA DE FUNDICION INCLUSO ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO, RECIBIDO DE ARQUETA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	208,22	183,53
4.13	UD. ARQUETA DE REGISTRO 50 X 50 CM DE LADRILLO O PREFARICADA DE HORMIGON CON TAPA DE FUNDICION INCLUSO ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO, RECIBIDO DE ARQUETA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	227,73	200,73
4.14	UD. ARQUETA DE REGISTRO 60 X 60 CM DE LADRILLO O PREFARICADA DE HORMIGON CON TAPA DE FUNDICION INCLUSO ROTURA DE PAVIMENTO, EXCAVACION, RELLENO, RECIBIDO DE ARQUETA, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	238,81	210,50
4.15	UD. SUSTITUCION TAPA DE ARQUETA DE 40X40 DE FUNDICION, CON DEMOLICION DEL PAVIMENTO Y MARCO EXISTENTE, COLOCACION DEL NUEVO, RECIBIDO CON MORTERO Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	127,63	112,50
4.16	UD. SUSTITUCION TAPA DE ARQUETA DE 50X50 DE FUNDICION, CON DEMOLICION DEL PAVIMENTO Y MARCO EXISTENTE, COLOCACION DEL NUEVO, RECIBIDO CON MORTERO Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	133,48	117,66
4.17	UD. SUSTITUCION TAPA DE ARQUETA DE 60X60 DE FUNDICION, CON DEMOLICION DEL PAVIMENTO Y MARCO EXISTENTE, COLOCACION DEL NUEVO, RECIBIDO CON MORTERO Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	139,34	122,82
4.18	UD. SUSTITUCION TAPA DE ARQUETA DE 81X91 (TIPO A1), DE FUNDICION, CON DEMOLICION DEL PAVIMENTO Y MARCO EXISTENTE, COLOCACION DEL NUEVO, RECIBIDO CON MORTERO Y CARGA DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	198,38	174,86



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
4.19	UD. SUSTITUCION TAPA DE ARQUETA DE 145X90 (TIPO A2), DE FUNDICION, CON DEMOLICION DEL PAVIMENTO Y MARCO EXISTENTE, COLOCACION DEL NUEVO, RECIBIDO CON MORTERO Y CARGA DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	312,87	275,77
4.20	UD. SUSTITUCION TAPA DE ARQUETA TIPO "D" , DE FUNDICION O DE HORMIGON, HOMOLOGADA POR EL AYUNTAMIENTO, CON DEMOLICION DEL PAVIMENTO Y MARCO EXISTENTE, COLOCACION DEL NUEVO, RECIBIDO CON MORTERO Y CARGA DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	550,00	490,00
4.21	UD. SUSTITUCION TAPA DE ARQUETA TIPO "H" , DE FUNDICION O DE HORMIGON, HOMOLOGADA POR EL AYUNTAMIENTO, CON DEMOLICION DEL PAVIMENTO Y MARCO EXISTENTE, COLOCACION DEL NUEVO, RECIBIDO CON MORTERO Y CARGA DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	465,00	403,00
4.22	UD. SUSTITUCION TAPA DE ARQUETA TIPO "D/2" , DE FUNDICION O DE HORMIGON, HOMOLOGADA POR EL AYUNTAMIENTO, CON DEMOLICION DEL PAVIMENTO Y MARCO EXISTENTE, COLOCACION DEL NUEVO, RECIBIDO CON MORTERO Y CARGA DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	393,00	360,00
4.23	UD. SUSTITUCION TAPA DE ARQUETA TIPO "M" , DE FUNDICION O DE HORMIGON, HOMOLOGADA POR EL AYUNTAMIENTO, CON DEMOLICION DEL PAVIMENTO Y MARCO EXISTENTE, COLOCACION DEL NUEVO, RECIBIDO CON MORTERO Y CARGA DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	125,68	110,78
4.24	ML. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANCHA DE PVC SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA	5,50	4,00
4.25	UD. SUMINISTRO Y COLOCACION CHAPA DE PROTECCION DE HIERRO PARA CANALIZACION DE ENDESA DE DIMENSIONES DE 5 MM DE ESPESOR Y EN CUADROS DE 50X50 CM. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.	32,30	28,47



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
CAPIT : V	ACERADOS		

5.01	M2 SOLADO CON BALDOSA HIDRÁULICA DE 20x20 CMS., FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR MEDIO Y BALDOSA RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CMS. DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	40,14	35,38
------	---	-------	-------

5.02	M2 SOLADO CON BALDOSA HIDRÁULICA DE 30x30 CMS., FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR MEDIO Y BALDOSA RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CMS. DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	40,97	36,12
------	---	-------	-------

5.03	M2 SOLADO CON BALDOSA HIDRÁULICA DE 40x40 CMS., FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR MEDIO Y BALDOSA RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CMS. DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	42,65	37,59
------	---	-------	-------

5.04	M2 ACERADO DE CHINO LAVADO "IN SITU", REALIZADO CON ARIDO DE RIO SELECCIONADO, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 12 CMS. DE ESPESOR MEDIO DE 1.00 X 1.00 M. CON O SIN MAESTRA DE ADOQUIN DE HORMIGON, LADRILLO O BALDOSA DE DIVERSO TIPO INCLUSO LAVADO, CEPILLADO Y LIMPIEZA POSTERIOR DE LA JUNTAS Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA Y TERMINADA.	48,92	43,12
------	---	-------	-------

5.05	M2 ACERADO DE CHINO LAVADO "IN SITU", REALIZADO CON ARIDO DE RIO SELECCIONADO, CON MAESTRA DE ADOQUIN DE GRANITO DE APORTACION FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 12 CMS. DE ESPESOR MEDIO DE 1.00 X 1.00 M., INCLUSO LAVADO, CEPILLADO Y LIMPIEZA POSTERIOR DE LA JUNTAS Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA Y TERMINADA.	63,92	56,34
------	---	-------	-------



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
5.06	M2 DE SOLADO CON BALDOSAS DE CHINO LAVADO DE 40x40 CMS., FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CMS. DE ESPESOR MEDIO Y MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), CON O SIN MAESTRA DE ADOQUIN DE HORMIGON, LADRILLO Y BALDOSA DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CMS DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	51,43	45,33
5.07	M2 DE SOLADO CON BALDOSAS DE CHINO LAVADO DE 40x40 CMS., FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CMS. DE ESPESOR MEDIO Y MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), CON MAESTRA DE ADOQUIN DE GRANITO, INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CMS DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	64,81	57,12
5.08	M2 DE SOLADO CON BALDOSAS DE CHINO LAVADO DE 40x40 CMS., FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CMS. DE ESPESOR MEDIO Y MORTERO DE CEMENTO M-40 (1:6), CON MAESTRA DE MARMOL, INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CMS DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	82,78	72,97
5.09	M2 DE ACERADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 EN CUADRADOS DE 1,00x1,00 M Y ESPESOR DE 12 CMS CON O SIN MAESTRAS DE ADOQUIN DE HORMIGON, LADRILLO Y BALDOSA DE CUALQUIER TIPO, INCLUSO ACABADO QUE PUEDE SER: RAYADO, PEINADO, FRATASADO, RUGOSO, ETC...Y LIMPIEZA POSTERIOR DE LAS JUNTAS Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	35,37	31,18
5.10	M2 DE ACERADO DE HORMIGÓN EN MASA HM-20, FORMADO POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 EN CUADRADOS DE 1,00x1,00 M Y ESPESOR DE 12 CMS CON O SIN MAESTRAS DE ADOQUIN DE GRANITO DE APORTACIÓN, INCLUSO ACABADO QUE PUEDE SER: RAYADO, PEINADO, FRATASADO, RUGOSO, ETC...Y LIMPIEZA POSTERIOR DE LAS JUNTAS Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	43,73	38,55



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
5.11	M2 ACERADO HORMIGON HM-20 CON TRATAMIENTO DE CUARZO FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20 DE 12, CM DE ESPESOR MEDIO INCLUSO ACABADO. INCLUSO LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DEL PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	52,93	46,66
5.12	M2 SOLADO CON BALDOSA DE TERRAZO DE 30x30 CMS. DE UN COLOR, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR MEDIO Y BALDOSA RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CMS. DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	54,45	48,00
5.13	M2 SOLADO CON BALDOSA DE TERRAZO DE 33x33 CMS. DE UN COLOR, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR MEDIO Y BALDOSA RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CMS. DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	53,50	47,00
5.14	M2 SOLADO CON BALDOSA DE TERRAZO DE 40x40 CMS. DE UN COLOR, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR MEDIO Y BALDOSA RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CMS. DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	52,50	45,30
5.15	M2 SOLADO CON BALDOSA DE TERRAZO DE 50x50 CMS. DE UN COLOR, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 DE 10 CMS DE ESPESOR MEDIO Y BALDOSA RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CMS. DE ESPESOR MEDIO, FORMACIÓN DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	52,00	44,27



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
5.16	M2 DE SOLADO CON BALDOSA ESPECIAL ANTIDESLIZANTE TIPO PUNTA DE DIAMANTE O SIMILAR DE DIVERSO FORMATO Y COLOR, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CMS. DE ESPESOR MEDIO Y BALDOSA RECIBIDA CON MORTERO M-40 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CMS. DE ESPESOR, FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DE PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	42,65	37,59
5.17	M2 SOLADO LOSA GRANALLADA 40X40 DE 3 CM DE ESPESOR FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-M -15,DE 10 CM, DE ESPESOR MEDIO Y RECIBIDO CON MORTERO M-40 (1:6) DE 3 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIEMNTO Y P.P. DEL PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	43,62	38,45
5.18	M2 SOLADO LOSA GRANALLADA 60X40 DE 3 CM DE ESPESOR FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-M -15,DE 10 CM, DE ESPESOR MEDIO Y RECIBIDO CON MORTERO M-40 (1:6) DE 3 CM DE ESPESOR MEDIO ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIEMNTO Y P.P. DEL PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	46,66	41,13
5.19	M2 SOLADO LOSA GRANITO 40X40 DE 10 CM DE ESPESOR Y DE APORTACION, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-M 15 DE 15 DE ESPESOR MEDIO Y RECIBIDO Y NIVELADO CON MORTERO M-40 (1:6) DE 3 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DEL PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	150,52	132,67
5.20	M2 SOLADO LOSA GRANITO 40X40 DE 8 CM DE ESPESOR Y DE APORTACION, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-M 15 DE 15 DE ESPESOR MEDIO Y RECIBIDO Y NIVELADO CON MORTERO M-40 (1:6) DE 3 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DEL PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	144,25	127,14
5.21	M2 SOLADO LOSA GRANITO 40X40 DE 5 CM DE ESPESOR Y DE APORTACION, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-M 15 DE 15 DE ESPESOR MEDIO Y RECIBIDO Y NIVELADO CON MORTERO M-40 (1:6) DE 3 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DEL PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	137,97	121,62



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
5.22	M2 SOLADO LOSA GRANITO 40X40 DE 3 CM DE ESPESOR Y DE APORTACION, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-M 10 DE 15 DE ESPESOR MEDIO Y RECIBIDO Y NIVELADO CON MORTERO M-40 (1:6) DE 3 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DEL PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	125,43	110,56
5.23	M2 SOLADO CON ADOQUIN DE HORMIGON DE 20X10 DE RECUPERACION, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-M 15 DE 10 CM, DE ESPESOR MEDIO Y ADOQUIN RECIBIDO CON MORTERO M-40 (1:6) DE 5 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL ADOQUIN Y P.P. DEL PERFILADO. Y COMPACTADO DEL TERRENO MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	45,00	37,20
5.24	M2 SOLADO CON ADOQUIN DE HORMIGON DE 20X10 DE APORTACION, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-M 15 DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO Y ADOQUIN RECIBIDO CON MORTERO M-40 (1:6) DE 5 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DEL PERFILADO. Y COMPACTADO DEL TERRENO MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	55,30	45,20
5.25	M2 ACERADO MIXTO PIZARRA-TRAVERTINO FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON DEN MASA HM-15 DE 10 CMS DE ESPESOR MEDIO Y RECIBIDO CON MORTERO M-40 (1:6) DE 3 CMS DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DEL PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	172,15	134,20
5.26	M2 ACERADO HORMIGON EN CUADROS DE 50X50 FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA HM-20, DE 12 CMS DE ESPESOR, CON CUALQUIER ACABADO, INCLUSO LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DEL PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.	55,41	48,84
5.27	M2 SOLADO LOSA SIERRA ELVIRA 40X40 DE 3 CM DE ESPESOR Y DE APORTACION, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-M 15 DE 15 DE ESPESOR MEDIO Y RECIBIDO Y NIVELADO CON MORTERO M-40 (1:6) DE 3 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DEL PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	129,20	115,50



LISTADO DE PRECIOS

IVA NO INCLUIDO

	DESCRIPCION	s<50 m2	s>50 m2
5.28	M2 SOLADO LOSA SIERRA ELVIRA 50X50 DE 3 CM DE ESPESOR Y DE APORTACION, FORMADO POR SOLERA DE HORMIGON EN MASA H-M 15 DE 15 DE ESPESOR MEDIO Y RECIBIDO Y NIVELADO CON MORTERO M-40 (1:6) DE 3 CM DE ESPESOR MEDIO, FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO, LIMPIEZA DEL PAVIMENTO Y P.P. DEL PERFILADO Y COMPACTADO DEL TERRENO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA	127,20	112,30
5.29	KG. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLAZO B400S	1,16	0,95