

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE REGIRÁ LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO POR LOTES, DEL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA 2009, AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

1. LOTE Nº 1: HORMIGONES FABRICADOS EN PLANTA

El objeto del presente lote es la contratación del SUMINISTRO DE HORMIGONES FABRICADOS EN PLANTA necesarios para la ejecución de las obras del Área de Infraestructura 2009. El importe del lote asciende a la cantidad de 212.789,50 € (sin IVA).

El objeto del contrato incluye el siguiente listado:

CONCEPTO	MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
HM-15/P/40/I	60,00	m3
HA-20/P/20/IIa	2.847,56	m3
HA-25/P/20/IIa	150,80	m3
HA-35/P/20/IIb	9,00	m3
HORMIGÓN CELULAR	25,00	m3

2. LOTE Nº 2: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El objeto del presente lote es la contratación del SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN necesarios para la ejecución de las obras del Área de Infraestructura 2009. El importe del lote asciende a la cantidad de 312.576,24 € (sin IVA).

El objeto del contrato incluye el siguiente listado:

CONCEPTO	MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SUBBASE	3.427,80	tn
ADOQUÍN HORM GRIS 20X10X10	67.947,00	ud
ARENA GRUESA	2.599,20	tn
SACO DE CEMENTO CEM II/A-L	16.434,00	ud
CEMENTO BL II/A-L	0,08	tn
GRAVA TMAX-20	258,39	tn
ALBARDILLA HORMIGÓN POLÍMERO 25 CM	81,50	ml
ALAMBRE DE ATAR	157,75	kd
BLOQUE HORMIGON 40X20X20 COLOR AMARILLO	644,00	ud
BORDILLO RECTO 50X10X20	5.477,00	ud
PASTA ADHESIVA BALDOSAS	30,60	kg
PASTA NIVELADORA	13,00	kg
SOLERIA LINÓLEO ROLLO	21,75	m2
EMULSIÓN ACUOSA	21,50	l
BORDILLO GRANITO ACHAFLANADO 50X15	705,50	ml
ARQUETA HOR PREFE 50X50X50	53,00	ud
PLASTIFICANTE	12,15	l
LADRILLO PERFORADO 7 CM	6,78	mu
LADRILLO PERFORADO 10 CM	900,00	ud
LADRILLO PERFORADO REVESTIR	2,18	mu
LADRILLO HUECO SENCILLO 4 CM	0,05	ud
LADRILLO HUECO DOBLE 7 CM	0,11	mu
RASILLON 100X25X4	224,00	ud
ZAHORRA TODOUNO	336,05	tn
CAL AÉREA APAGADA	4,40	tn
TUBO DE HORMIGÓN VIBRADO 600MM	36,50	ml
PIEDRA ESCOLLERA	288,00	tn
TUBERÍA PVC 250MM	12,00	ml
TUBERÍA PVC 200MM	80,00	ml
TUBERÍA PVC 400MM	549,00	ml
TUBERÍA PVC 40MM PN16	45,00	ml

CANON DESBROCE VERTEDERO	193,10	m3
DESENCOFRANTE	107,50	l
PANELES FENÓLICOS ENCOFRADO	170,00	m2
MADERA DE PINO EN TABLA	0,96	m3
MADERA DE PINO EN TABLON	0,24	m3
MALLA ELECTROSOLDADA15X30X5	9,36	m2
MALLA ELECTROSOLDADA20X20X6	375,00	m2
BOVEDILLA CERÁMICA	1.288,00	ud
VIGUETA SEMIRRESISTENTE	350,00	ml
LAVABO BLANCO PEDESTAL	2,00	ud
MANGUETÓN PVC 110 MM	2,00	ud
TUBO PVC 40 MM	6,00	ml
TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO	275,00	m2
IMPRIMADOR BASE ASFÁLTICA	177,00	kg
MEMBRANA BETÚN MODIFICADO	556,00	m2
PINTURA OXIASFALTO	378,75	kg

3. LOTE Nº 3: MATERIALES DE FERRETERÍA

El objeto del presente lote es la contratación del SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA necesaria para la ejecución de las obras del Área de Infraestructura 2009. El importe del lote asciende a la cantidad de 109.233,54 € (sin IVA).

El objeto del contrato incluye el siguiente listado:

CONCEPTO	MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CASCO SEGURIDAD 5RG CLIMAX	196,00	ud
GUANTE CUERO VAC. AMAR.ESKUBI	400,00	ud
BOTAS DE SEGURIDAD MOD. BROCE 2 SEP	196,00	ud
BOTAS DE AGUA HOMOLOGADA	127,00	ud
BUZO TERGAL AZULINA ESKUBI	196,00	ud
GAFAS DE VIDRIO ODISEA PLIC, GRIS	124,00	ud
PROTECTOR AUDITIVO Nº10 CLIMAX	193,00	ud
CHALECO REFLECTANTE STARTER	188,00	ud
MASCARILLA S/FILTRO REF. 750 VISPRO	196,00	ud
MALLA SIMPLE TORSION 1.5 m	88,65	m2
POSTE GALVANIZADO 50mm dim	35,10	ml
TUBO CORRUGADO 110 mm	3.015,00	ml
UD DE PERNOS 400mm	184,00	ud
ALAMBRE GUÍA	385,00	ml
TAPA ARQUETA ALUMBRADO 50x50	75,00	ud
MARCO TAPA ARQUETA 50x50	69,00	ud
TAPA FUNDICIÓN 60X60	46,00	ud
REJILLA DE FUNDICIÓN 50x30	6,00	ud
PATE DE HIERRO Y PROPILENO	131,00	ud

TAPA POZO FUNCIÓN D=60	17,00	ud
LUBRICANTE TUBOS PVC	6,30	kg
IMBORNAL COMPLETO 50x30	17,00	ud
ARQUETA POLIPROPILENO 30X30	28,00	ud
TUBO POLIETILENO 32 MM	224,00	ml
CODO POLIETILENO 32 MM	52,00	ud
COLLARÍN TOMA PPFV	52,00	ud
VÁLVULA ESFERA PVC PN-10 1"	28,00	ud
TUBO FUDICIÓN D=150 MM	169,63	ml
TUBO FUDICIÓN D=200 MM	135,00	ml
ARQUETA HF-III C/TAPA	6,00	ud
ARQUETA PREFABRICADA TIPO M	27,00	ud
TUBO RÍGIDO PVC 63 MM	1.850,30	ml
TUBO RÍGIDO PVC 100 MM	1.661,50	ml
SOPORTE SEPARADOR 63 MM	902,50	ud
SOPORTE SEPARADOR 100 MM	43,36	ud
CUERDA PLÁSTICO N-5 GUÍA CABLE	3.892,52	ml
LIMPIADOR UNIÓN PVC	3,78	kg
ADHESIVO UNIÓN PVC	7,56	kg
TUBO PVC 40 MM	75,00	ml
LAMINA POLIETILENO	45,00	m2
ASIENTO Y TAPA INODORO PVC BLANCO	2,00	ud
INODORO BLANCO	2,00	ud
JUEGO RAMALILLOS	2,00	ud
JUEGO TORNILLOS	2,00	ud
LLAVE PASO	6,00	ud
TUBO COBRE 12 MM	20,00	ml
VÁLVULA DESAGÜE	2,00	ud
PINTURA PLÁSTICA BLANCA	65,00	kg
BOTE SIFONICO PVC	2,00	ud
GRIFO MONOBLOC LAVABO CALIDAD MEDIA	2,00	ud
TAPA LATÓN	2,00	ud
CARTEL DE OBRA	20,00	ud
PICO MOD. 5001-BELLOTA C/ MANGO	50,00	ud
RASTRILLA C/MANGO REF. 25701	8,00	ud
PALA PUNTA 5501/3 M/M BELLOTA	44,00	ud
RODO C/MANGO 5701-0 160 MM	21,00	ud
AZADA C/MANGO 43-B	14,00	ud
CUBO OBRA PL. MOD. ITALIANO	71,00	ud
CARRETILLA MOD. EUROPA	50,00	ud
CEPILLO BARRENDERO "PROF" C/MANGO	26,00	ud
BIDON AGUA 200 L. P/OBRA	21,00	ud
TUBO NIVEL 10X14 (R/50 MT)	27,00	ud
CUERDA TIRANTEX R.200 MTROS 8842	17,00	ud
MANGUERA OBRA	20,00	ml
CINTA SEÑALIZA. 10 CM (1000ML)	33,00	ud

4. LOTE Nº 4: PAVIMENTOS ARTIFICIALES

El objeto del presente lote es la contratación del SUMINISTRO DE PAVIMENTOS ARTIFICIALES necesarios para la ejecución de las obras del Área de Infraestructura 2009. El importe del lote asciende a la cantidad de 50.476,10 € (sin IVA).

El objeto del contrato incluye el siguiente listado:

CONCEPTO	MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
BALDOSA HIDRAÚLICA DE CEMENTO 20X20	5.756,76	m2
LOSA DE BOTONES 40X40	1.211,60	m2
BALDOSA GRANALLADA GRIS 40x40	800,00	m2
BALDOSA GRANALLADA NEGRA 40x20	80,00	m2
HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 CM	22,00	ml
TABICA PIEDRA ARTIFICIAL DE 20 CM	22,00	ml
ZANQUÍN DE PIEDRA ARTIFICIAL	22,00	ud
LADRILLO SEVILLANO 14X28	48,00	m2
BALDOSA CERÁMICA 20X20	15,00	m2
PLAQUETA DE GRES 40X20	42,00	m2

5. LOTE Nº 5: MÁRMOLES Y GRANITOS

El objeto del presente lote es la contratación del SUMINISTRO DE MARMOLES Y GRANITOS necesarios para la ejecución de las obras del Área de Infraestructura 2009. El importe del lote asciende a la cantidad de 106.015,80 € (sin IVA).

El objeto del contrato incluye el siguiente listado:

CONCEPTO	MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
ADOQUÍN DE GRANITO	72.974,00	ud
BOLOS DE RÍO DE CANTO RODADO DE DIFERENTE GRANULOMETRÍA	204,83	tn
GRANITO ROSA PORRIÑO ABUJARDADO 50X25X7(M2)	231,00	m2
BALDOSA DE GRANITO 40X40X8 (M2)	457,50	m2
BALDOSA DE MÁRMOL BLANCO 40X20X8 (M2)	192,40	m2

6. LOTE Nº 6: MATERIAL DE CERRAJERÍA

El objeto del presente lote es la contratación del SUMINISTRO DE MATERIAL DE CERRAJERÍA necesarios para la ejecución de las obras del Área de Infraestructura 2009. El importe del lote asciende a la cantidad de 133.571,41 € (sin IVA).

El objeto del contrato incluye el siguiente listado:

CONCEPTO	MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
ACERO B-500	19.845,50	kg
Placas de anclaje 200x200x12 mm	1.282,50	Kg
Redondo macizo liso Ø 16 mm	17.787,00	Kg
Pletina 60x8 mm	11.400,00	Kg
Tubo cuadrado 80x80x2 mm	3.480,00	Kg
Lanza hierro fundido Mod-067 Ø 16 mm	5.740,00	Ud
Remate hierro fundido Mod-049 Ø 50 mm	479,00	Ud
Macolla hierro fundido Mod-007-MA Ø 16 mm	12.825,00	Ud
Pletina 100x10 mm	99,00	Kg
Chapa negra 2000x1000x1,5 mm	51,00	Kg
Barandilla de tubo de acero galvanizado 50 mm	151,00	ml

7. LOTE Nº 7: MATERIAL ELÉCTRICO

El objeto del presente lote es la contratación del SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO necesarios para la ejecución de las obras del Área de Infraestructura 2009. El importe del lote asciende a la cantidad de 80.810,42 € (sin IVA).

El objeto del contrato incluye el siguiente listado:

CONCEPTO	MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
UD. PUNTO DE LUZ COLUMNA CILINDRICA DE 4 MTS.CL-15 Y LUMINARIA ATIK CON LAMPARA DE 150 W. VSAP.	20,00	ud
UD. PUNTO DE LUZ COLUMNA CILINDRICA DE 5 MTS.CL-15 Y LUMINARIA ATIK CON LAMPARA DE 150 W. VSAP.	14,00	ud
UD PUNTO DE LUZ COLUMNA DE 10 MTS. DE ALTURA TRONCOCONICA CON LUMINARIA VIENTO DE INDALUX O SIMILAR CON LAMPARA DE 250 W VSAP	5,00	ud
ML. CONDUCTOR COBRE 4*(1X6)+1X16	953,06	ml
ML. CONDUCTOR COBRE 2*(1X6) MM2	20,00	ml
ML. CONDUCTOR COBRE3*(1X6) MM2	30,00	ml
ML. CONDUCTOR COBRE 3*(1X10)+1X16	60,00	ml
TAPA DE FUNDICION ARQUETA 50X50 CON LEYENDA DE ALUMBRADO PÚBLICO	79,00	ud
UD. ACOMETIDA CONDUCTOR ALUMINIO 4*(1X50) Y 2 TUBOS P.E. 110 MM Y TAPAS DE REGISTRO.	2,00	ud
UD. CENTRO DE MANDO DE 160 A.	1,00	ud
UD. CENTRO DE MANDO DE 60 A.PARA 4 CIRCUITOS DE SALIDA, RELOJ ASTRONOMICO, 2 CONTACTORES, DIFERENCIALES POR CIRCUITO.	2,00	ud
UD LAMPARA MASTER COLOUR CITY WHITE IRC>80 DE 150 W.	3,00	ud
UD. EQUIPO ENCENDIDO PARA LAMPARA MASTER COLOUR CITY WHITE DE 150 W.	3,00	ud
CAJA CLAVED DE 6 MM2	42,00	ud
UD MATERIAL ELECTRICO DIVERSO EN MECANISMOS, TOMAS DE CORRIENTE, LAMPARAS, COMDUCTORES, CAJAS DE DERIVACION, ETC	1,00	ud

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO

Los **periodos** reseñados son **estimativos**, ya que en base al artículo 9.3 de la LCSP, el empresario, a través del contrato de suministro, se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total pueda definirse con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente.

Los precios se ofertarán de **forma unitaria** por cada uno de los productos, según especificaciones del Pliego Administrativo. Las cantidades a suministrar se detallan en el párrafo anterior de forma estimada y deberán ser entregadas a pie de obra o en los almacenes municipales que determine el Área de Infraestructura.